

Szacowanie wartości wykonania podłączenia kabla elektrycznego od przyłącza energetycznego do szafki RIS zlokalizowanej na obiektach mostowych w ciągu drogi 120 w miejscowości Gryfino i Meszerin.

1. most drogowy Gryfino:

- a. wykonanie projektu budowlanego - jeżeli jest wymagany,
- b. uzyskanie wszelkich zgód od właścicieli działek przez który będzie przebiegać kabel,
- c. uzyskanie zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i organizacją ruchu na czas prac,
- d. szacunkowa długość ułożenia kabla:
  1. w pasie drogowym około 25 metrów
  2. na moście około 140 metrów.

2. most Meszerin:

- a. wykonanie projektu budowlanego - jeżeli jest wymagany,
- b. uzyskanie wszelkich zgód od właścicieli działek przez który będzie przebiegać kabel,
- c. uzyskanie zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i organizacją ruchu na czas prac,
- d. szacunkowa długość ułożenia kabla:
  1. przecisk pod drogą ok. 20 m
  2. w pasie drogowym około 70 metrów
  3. na moście około 60 metrów.

Załącznikami do szacowania są dwa zdjęcia pokazujące lokalizację przyłącza energetycznego ENEA oraz lokalizację szafki RIS na mostach.

Na moście Gryfino szafka RIS jest umieszczona w sterówce mostu. Na moście Meszerin szafka RIS jest umieszczona na pierwszym przyczółku od strony Gryfina pod motem.